ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOSANCI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind actualizarea amenajamentului pastoral al comunei Bosanci aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Bosanci nr. 17/2016

Consiliul Local al comunei Bosanci, judeţul Suceava

Având în vedere :

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Bosanci nr. 17/2016 prin care s-a aprobat amenajamentul pastoral valabil pentru o perioadă de 10 ani;
- referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Bosanci înregistrat sub nr. 639 din 19.01.2023;
- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 640 din 19.01.2023;
- Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 235/22.12.2021 privind modificarea și completarea HCJ Suceava cu nr. 205/2021 privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole necesare evaluării în lei a arendei pentru anul 2022;

În conformitate cu :

- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 34 /2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărâri Guvernului nr. 1064/2013 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şl exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte, cu modificările și completările ulterioare

Ținând cont de:

avizul pentru proiectul de supliment privind actualizarea amenajamentului pastoral al comunei Bosanci aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Bosanci nr. 17/2016, emis de Direcția pentru Agricultură Suceava;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 136, art. 139 alin. (1) și alin (3) litera g), art.196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea Amenajamentului pastoral al comunei Bosanci aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Bosanci nr. 17/2016, cu suplimentul din anexă, ce face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Utilizatorilor de pășune - crescătorii de animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE și/sau în SIIE - în calitate de locatari le revine obligația punerii în aplicare și respectării condițiilor prevăzute în Amenajamentul pastoral al comunei Bosanci.

Art.3. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

BOSANCI ,
26.01.2023

Inițiatorul proiectului de hotărâre ,
Primar , Neculai MIRON

Avizează pentru legalitate ,
Secretarul general al U.A.T. comuna Bosanci,
Bivol Zamfir

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA COMUNEI BOSANCI

SUPLIMENT AL AMENAJAMENTULUI PASTORAL

privind actualizarea suprafețelor de pășune ale UAT Bosanci și actualizarea prețurilior de închiriere a pajiştilor

2023

VERIFICAT DAJ SUCEAVA,

Data: ziua 10, luna 01, anul 2023



APROBAT,
CONSILIUL LOCAL AL Comunei BOSANCI
H.C.L. NR…….DIN…….
Secretar general al UAT,

Tabelul 1 - Amplasarea teritorială a trupurilor de pajişte

Nr. crt.	Teritoriul administrativ	Trupul de pajişte	Bazin hidrografic	Observaţii
1	**UAT Bosanci**	**TRUP I PARȚIC corp A**	Suceava	
2	**UAT Bosanci**	**TRUP I PARȚIC corp B**	Suceava	
3	**UAT Bosanci**	**TRUP III PARȚIC corp C**	Suceava	
4	**UAT Bosanci**	**TRUP IV NIMERCENI**	Suceava	
5	**UAT Bosanci**	**TRUP V NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp A**	Suceava	
6	**UAT Bosanci**	**TRUP VI NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp B**	Suceava	
7	**UAT Bosanci**	**TRUP VII CHETRĂRIE Corp A**	Suceava	
8	**UAT Bosanci**	**TRUP VIII CHETRĂRIE Corp B**	Suceava	
9	**UAT Bosanci**	**TRUP IX CHETRĂRIE Corp C**	Suceava	
10	**UAT Bosanci**	**TRUP X VADUȚ RUGINA**	Suceava	
11	**UAT Bosanci**	**TRUP XI VADUȚ LIVADĂ Corp A**	Suceava	
12	**UAT Bosanci**	**TRUP XII VADUȚ LIVADĂ Corp B**	Suceava	
13	**UAT Bosanci**	**TRUP XIII. VADUT LIVADĂ Corp C**	Suceava	
14	**UAT Bosanci**	**TRUP XIV. VADUT Livada Corp D**	Suceava	
15	**UAT Bosanci**	**TRUP XV COASTĂ**	Suceava	

Tabelul 2 - Suprafața declarată la APIA din trupurilor de pajişte

Nr. crt.	Suprafață totală pajişti UAT(ha)	Trupul de pajişte	Declarată la APIA (ha)	Nedeclarată la APIA (ha)
1	**UAT Bosanci**	**TRUP I PARȚIC corp A**	62,36	
2	**UAT Bosanci**	**TRUP I PARȚIC corp B**	91,47	
3	**UAT Bosanci**	**TRUP III PARȚIC corp C**	97,63	
4	**UAT Bosanci**	**TRUP IV NIMERCENI**	47,65	
5	**UAT Bosanci**	**TRUP V NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp A**	27,61	
6	**UAT Bosanci**	**TRUP VI NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp B**	38,58	
7	**UAT Bosanci**	**TRUP VII CHETRĂRIE Corp A**	12.61	
8	**UAT Bosanci**	**TRUP VIII CHETRĂRIE Corp B**	6	
9	**UAT Bosanci**	**TRUP IX CHETRĂRIE Corp C**	9,64	
10	**UAT Bosanci**	**TRUP X VADUȚ RUGINA**	11,97	
11	**UAT Bosanci**	**TRUP XI VADUȚ LIVADĂ Corp A**	17,18	
12	**UAT Bosanci**	**TRUP XII VADUȚ LIVADĂ Corp B**	12.38	
13	**UAT Bosanci**	**TRUP XIII. VADUT LIVADĂ Corp C**	8,03	
14	**UAT Bosanci**	**TRUP XIV. VADUT Livada Corp D**	21,74	
15	**UAT Bosanci**	**TRUP XV COASTĂ**	38,79	

Tabelul 3 - Producțiile medii și totale de masă verde realizate în ultimii cinci ani

Nr.	S P E C I F I C A R E	Anul 1 2022	Anul 2 2021	Anul 3 2020	Anul 4 2019	Anul 5 2018	Media
1	**Total pășuni Bosanci**						
	Suprafața(ha)	591,46	591,46	591,46	591,46	591,46	**591,46**
	Producția medie(t/ha/an)	9,8	10,3	10,2	9,8	9,4	**9,9**
	Producția totală(t)	5796,308	6092,038	6032,892	5796,308	5559,724	**5855,454**

Tabelul 4 - Suprafața parcelelor componente din trupurile de pășune

Nr. crt.	TRUPUL DE PAJIȘTE	Parcelele descriptive componente	SUPRAFAȚA(ha)
1	**TRUP I PARȚIC corp A**	1P – CF 43912 1P – CF 31467	62,36
2	**TRUP I PARȚIC corp B**	1P – CF 31467	91,47
3	**TRUP III PARȚIC corp C**	1P, 2P, 4P – CF 30968 1P – CF 31476,	97,63
4	**TRUP IV NIMERCENI**	1P – CF 31477	47,65
5	**TRUP V NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp A**	1P – CF 30967	27,61
6	**TRUP VI NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp B**	1P – CF 30967	38,58
7	**TRUP VII CHETRĂRIE Corp A**	1P – CF 30967 1P – CF 37756 1P – CF 30982	12.61
8	**TRUP VIII CHETRĂRIE Corp B**	1P – CF 37756 1P – CF 30982	6
9	**TRUP IX CHETRĂRIE Corp C**	1P – CF 37756 1P – CF 42993	9,64
10	**TRUP X VADUȚ RUGINA+**	1P – CF 42993 1P – CF 40581 1P – CF 42994 1P – CF 41694	11,97
11	**TRUP XI VADUȚ LIVADĂ Corp A**	1P – CF 44302	17,18
12	**TRUP XII VADUȚ LIVADĂ Corp B**	1P – CF 44302 1P – CF 39724 1P – CF 39729 1P – CF 42993	12,38
13	**TRUP XIII VADUT LIVADĂ Corp C**	1P – CF 44302	8,03
14	**TRUP XIV. VADUT Livada Corp D**	1P – CF 44302	21,74
15	**TRUP XV COASTĂ**	1P – CF 42093	38,79

Tabelul 5 - Ponderea tipului de pajişte pe trupurile de pajişte

Nr. crt.	Tipul de pajiște	Suprafața (ha)	Pondere (%)
1	*Festuca valesiaca, Agrostis tenuis, Agrostis stonolifera, Festuca rupicola*	377,70	75-80
2	*Trifolium repens, trifolium pretense*	75,55	5-25
3	*Achillea milefolium, taraxacum officinalis, Cirsium arvense, Verbena officinalis, Plantago lanceolata*	40,39	10-25
4	*Equisetum palustre, xanthium sp*	10	1-5
	Total UAT Bosanci	**503,64**	**100**

Tabelul 6 - Volumul anual al lucrărilor de îmbunătățire pe suprafața revizuită a trupurile de pajiște

TRUPUL DE PĂȘUNE			VOLUMUL LUCRĂRILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE - ha								Suprafețe de protecție
Nr. crt.	Denumirea	Suprafața ha	Înlăturarea lăstărișului	Tăierea arboretelor, scoaterea cioatelor	Combaterea plantelor dăunătoare și toxice	Culegerea pietrelor și resturilor lemnoase	Nivelarea mușuroaielor	Combaterea eroziunii solului	Drenări, desecări	Total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**TRUP I PARȚIC corp A**	62,36	0	12,47		12,47	18,71	0	0	43,65	0
2	**TRUP I PARȚIC corp B**	91,47	0	18,29		18,29	27,44	0	0	64,02	0
3	**TRUP III PARȚIC corp C**	97,63	0	19,53		19,53	29,29	0	0	68,35	0
4	**TRUP IV NIMERCENI**	47,65	0	9,53		9,53	14,30	0	0	33,36	0
5	**TRUP V NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp A**	27,61	0	5,52		5,52	8,28	0	0	19,32	0
6	**TRUP VI NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp B**	38,58	0	7,72		7,72	11,57	0	0	27,01	0
7	**TRUP VII CHETRĂRIE Corp A**	12.61	0	2,52		2,52	3,78	0	0	8,82	0
8	**TRUP VIII CHETRĂRIE Corp B**	6	0	1,2		1,2	1,8	0	0	4,2	0
9	**TRUP IX CHETRĂRIE Corp C**	9,64	0	1,93		1,93	2,89	0	0	6,75	0
10	**TRUP X VADUȚ RUGINA**	11,97	0	2,39		3,44	5,15	0	0	10,98	0
11	**TRUP XI VADUȚ LIVADĂ Corp A**	17,18	0	3,44		2,58	5,15	0	0	11,17	0
12	**TRUP XII VADUȚ LIVADĂ Corp B**	12.38	0	2,48		2,48	3,71	0	0	8,67	0
13	**TRUP XIII. VADUT LIVADĂ Corp C**	8,03	0	1,61		1,61	2,41	0	0	5,63	0
14	**TRUP XIV. VADUT Livada Corp D**	21,74	0	4,35		4,35	6,52	0	0	15,22	0
15	**TRUP XV COASTĂ**	38,79	0	7,76		7,76	11,64	0	0	27,16	0

Tabelul 7 - Calculul capacității de păşunat pe suprafaţa revizuită a trupurilor de pajiste

Nr crt	TRUPUL DE PĂŞUNE		Producţia de masă verde	Coef. de folosire	Producţia de masă verde utilă	Producţia totală de masă verde	Z A F	Încărcarea cu UMV	
	Denumirea	Supr.(ha)	(t/ha)	(%)	(t/ha)	(t)		UMV/ha	TOTAL
					Col 3 x col 4	col 3x col 2	col 5 / 0,05	col 7 / DSP	col 2 xcol 8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**TRUP I PARŢIC corp A**	62,36	9,9	85	8,42	617,36	168,3	0,94	58,31
2	**TRUP I PARŢIC corp B**	91,47	9,9	85	8,42	905,55	168,3	0,94	85,52
3	**TRUP III PARŢIC corp C**	97,63	9,9	85	8,42	966,54	168,3	0,94	91,28
4	**TRUP IV NIMERCENI**	47,65	9,9	85	8,42	471,74	168,3	0,94	44,55
5	**TRUP V NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp A**	27,61	9,9	85	8,42	273,34	168,3	0,94	25,82
6	**TRUP VI NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp B**	38,58	9,9	85	8,42	381,94	168,3	0,94	36,07
7	**TRUP VII CHETRĂRIE Corp A**	12.61	9,9	85	8,42	124,84	168,3	0,94	11.79
8	**TRUP VIII CHETRĂRIE Corp B**	6	9,9	85	8,42	59,40	168,3	0,94	5,61
9	**TRUP IX CHETRĂRIE Corp C**	9,64	9,9	85	8,42	95,44	168,3	0,94	9,01
10	**TRUP X VADUŢ RUGINA**	11,97	9,9	85	8,42	118.50	168,3	0,94	11.19
11	**TRUP XI VADUŢ LIVADĂ Corp A**	17,18	9,9	85	8,42	170,08	168,3	0,94	16,06
12	**TRUP XII VADUŢ LIVADĂ Corp B**	12.38	9,9	85	8,42	122,56	168,3	0,94	11,58
13	**TRUP XIII. VADUT LIVADĂ Corp C**	8,03	9,9	85	8,42	79,50	168,3	0,94	7,51
14	**TRUP XIV. VADUT Livada Corp D**	21,74	9,9	85	8,42	215,23	168,3	0,94	20,33
15	**TRUP XV COASTĂ**	38,79	9,9	85	8,42	384.02	168,3	0,94	36.27

Tabelul 8 - Repartizarea speciilor de animale pe trupurile de pajişte

Nr. crt.	Trupul de pajişte	Suprafaţa (ha)	Specia de animale
1	**TRUP I PARȚIC corp A**	62,36	ovine caprine
2	**TRUP I PARȚIC corp B**	91,47	ovine caprine
3	**TRUP III PARȚIC corp C**	97,63	ovine caprine
4	**TRUP IV NIMERCENI**	47,65	ovine caprine
5	**TRUP V NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp A**	27,61	ovine caprine
6	**TRUP VI NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp B**	38,58	ovine caprine
7	**TRUP VII CHETRĂRIE Corp A**	12.61	ovine caprine
8	**TRUP VIII CHETRĂRIE Corp B**	6	Bovine
9	**TRUP IX CHETRĂRIE Corp C**	9,64	ovine caprine
10	**TRUP X VADUŢ RUGINA**	11,97	Bovine
11	**TRUP XI VADUŢ LIVADĂ Corp A**	17,18	Bovine
12	**TRUP XII VADUŢ LIVADĂ Corp B**	12.38	ovine caprine
13	**TRUP XIII. VADUT LIVADĂ Corp C**	8,03	ovine caprine
14	**TRUP XIV VADUT Livada Corp D**	21,74	Bovine
15	**TRUP XV COASTĂ**	38,79	ovine caprine

Tabelul 9 - Sursele de apă pe trupurile de pajişte

Nr. crt.	Trupul de pajişte	Suprafața (ha)	Sursa de apă
1	**TRUP I PARȚIC corp A**	62,36	Pârâul Șomuzul Mic, Iaz Parțic II
2	**TRUP I PARȚIC corp B**	91,47	Pârâul Șomuzul Mic, Iaz Parțic II
3	**TRUP III PARȚIC corp C**	97,63	Pârâul Șomuzul Mic, Iaz Parțic II, Iaz Nimerceni
4	**TRUP IV NIMERCENI**	47,65	Pârâul Șomuzul Mic, Iaz Nimerceni
5	**TRUP V NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp A**	27,61	Pârâul Șomuzul Mic, Iaz Nimerceni
6	**TRUP VI NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp B**	38,58	Pârâul Șomuzul Mic, Iaz Nimerceni
7	**TRUP VII CHETRĂRIE Corp A**	12.61	Pârâul Șomuzul Mic, Iaz Nimerceni
8	**TRUP VIII CHETRĂRIE Corp B**	6	Pârâul Șomuzul Mic, Iaz Nimerceni
9	**TRUP IX CHETRĂRIE Corp C**	9,64	Pârâul Șomuzul Mic, Iaz Nimerceni
10	**TRUP X VADUȚ RUGINA**	11,97	Pârâul Șomuzul Mic, Iaz Nimerceni
11	**TRUP XI VADUȚ LIVADĂ Corp A**	17,18	Pârâul Rugina
12	**TRUP XII VADUȚ LIVADĂ Corp B**	12.38	Pârâul Rugina
13	**TRUP XIII. VADUT LIVADĂ Corp C**	8,03	Pârâul Rugina
14	**TRUP XIV VADUT Livada Corp D**	21,74	Pârâul Hagiu Pârâul Hagiu
15	**TRUP XV COASTĂ**	38,79	Pârâul Hagiu

Tabelul 10 – Descrierea parcelară a părţii revizuite a trupurilor de pajişte

Trupul de pajiște I	**Suprafața ha**	**Categ. de folosință**	**Unitate de relief**	**Configurație**
Parțic-corp A	62,36	pășune	Podiș, luncă	Slab și moderat înclinat
Altitudine	**Expoziție**	**Înclinație %**		**Sol**
372,3 m	NV	10,41%		complex de soluri
Tipul de pajiște	Pajişti azonale din lunci şi depresiuni			
Graminee:	*Agrostis tenuis* (iarba campului), *Festuca valesiaca* (paius stepic), *Lolium perenne* (iarbă de gazon)			
Leguminoase:	*Lotus corniculatus* (ghizdei)			
	Trifolium repens (trifoi alb)			
Diverse plante:	*Achillea millefolium* (coada șoricelului),			
	Plantago sp.(pătlagină), *Prunella vulgaris* (busuioc sălbatic),			
	Thymus sp. (cimbru sălbatic)			
Plante dăunătoare și toxice:	*Nardus stricta* (părul porcului), *Euphorbia sp.*(laptele câinelui), *Carduus sp.* (ciulin)			
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:	100%			
Încărcarea cu animale:	58,31UVM			
Vegetația lemnoasă:	Nu exista			
Lucrări propuse:	Curățirea de mușuroaie			
	Cosit vegetație neconsumată			
	Strângerea pietrelor			
	Defrișare lăstăriș			
	Administrare îngrășăminte			

Trupul de pajiște II	**Suprafața ha**	**Categ. de folosință**	**Unitate de relief**	**Configurație**
Parțic-corp B	91,47	pășune	Podiș, luncă	Slab și moderat înclinat
Altitudine	**Expoziție**	**Înclinație %**		**Sol**
372,3 m	NV	10,41%		complex de soluri
Tipul de pajiște	Pajişti azonale din lunci şi depresiuni			
Graminee:	*Agrostis tenuis* (iarba campului), *Festuca valesiaca* (paius stepic), *Lolium perenne* (iarbă de gazon)			
Leguminoase:	*Lotus corniculatus* (ghizdei)			
	Trifolium repens (trifoi alb)			
Diverse plante:	*Achillea millefolium* (coada șoricelului),			
	Plantago sp.(pătlagină), *Prunella vulgaris* (busuioc sălbatic),			
	Thymus sp. (cimbru sălbatic)			
Plante dăunătoare și toxice:	*Nardus stricta* (părul porcului), *Euphorbia sp.*(laptele câinelui), *Carduus sp.* (ciulin)			
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:	100%			
Încărcarea cu animale:	85,52 UVM			
Vegetația lemnoasă:	Nu exista			
Lucrări propuse:	Curățirea de mușuroaie			
	Cosit vegetație neconsumată			
	Strângerea pietrelor			
	Defrișare lăstăriș			
	Administrare îngrășăminte			

Trupul de pajiște III	Suprafața ha	Categ. de folosință	Unitate de relief	Configurație
Parțic-corp C	97,63	pășune	Podiș, luncă	Slab și moderat înclinat
Altitudine	Expoziție	Înclinație %		Sol
372,3 m	NV	10,41%		complex de soluri
Tipul de pajiște	Pajişti azonale din lunci şi depresiuni			
Graminee:	*Agrostis tenuis* (iarba campului), *Festuca valesiaca* (paius stepic), *Lolium perenne* (iarbă de gazon)			
Leguminoase:	*Lotus corniculatus* (ghizdei)			
	Trifolium repens (trifoi alb)			
Diverse plante:	*Achillea millefolium* (coada șoricelului),			
	Plantago sp.(pătlagină), *Prunella vulgaris* (busuioc sălbatic),			
	Thymus sp. (cimbru sălbatic)			
Plante dăunătoare și toxice:	*Nardus stricta* (părul porcului), *Euphorbia sp.*(laptele câinelui), *Carduus sp.* (ciulin)			
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:	100%			
Încărcarea cu animale:	91,28 UVM			
Vegetația lemnoasă:	Nu exista			
Lucrări propuse:	Curățirea de mușuroaie			
	Cosit vegetație neconsumată			
	Strângerea pietrelor			
	Defrișare lăstăriș			
	Administrare îngrășăminte			

Trupul de pajiște IV	Suprafața ha	Categ. de folosință	Unitate de relief	Configurație
Nimerceni	47,65	pășune	Podiș, luncă	Slab și moderat înclinat
Altitudine	Expoziție	Înclinație %		Sol
362,7 m	NV	8,92%		complex de soluri
Tipul de pajiște	Pajişti azonale din lunci şi depresiuni			
Graminee:	*Agrostis tenuis* (iarba campului), *Festuca valesiaca* (paius stepic), *Lolium perenne* (iarbă de gazon)			
Leguminoase:	*Lotus corniculatus* (ghizdei)			
	Trifolium repens (trifoi alb)			
Diverse plante:	*Achillea millefolium* (coada șoricelului),			
	Plantago sp.(pătlagină), *Prunella vulgaris* (busuioc sălbatic),			
	Thymus sp. (cimbru sălbatic)			
Plante dăunătoare și toxice:	*Nardus stricta* (părul porcului), *Euphorbia sp.*(laptele câinelui), *Carduus sp.* (ciulin)			
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:	100%			
Încărcarea cu animale:	44,50 UVM			
Vegetația lemnoasă:	Nu exista			
Lucrări propuse:	Curățirea de mușuroaie			
	Cosit vegetație neconsumată			
	Strângerea pietrelor			
	Defrișare lăstăriș			
	Administrare îngrășăminte			

Trupul de pajiște V	Suprafața ha	Categ. de folosință	Unitate de relief	Configurație
Nimerceni-Chetrarie Corp A	27,61	pășune	Podiș, luncă	Slab și moderat înclinat
Altitudine	**Expoziție**	**Înclinație %**		**Sol**
370,1 m	Vestică	8,45%		complex de soluri
Tipul de pajiște	Pajiști azonale din lunci și depresiuni			
Graminee:	*Agrostis tenuis* (iarba campului), *Festuca valesiaca* (paius stepic), *Lolium perenne* (iarbă de gazon)			
Leguminoase:	*Lotus corniculatus* (ghizdei)			
	Trifolium repens (trifoi alb)			
Diverse plante:	*Achillea millefolium* (coada șoricelului),			
	Plantago sp.(pătlagină), *Prunella vulgaris* (busuioc sălbatic),			
	Thymus sp. (cimbru sălbatic)			
Plante dăunătoare și toxice:	Equisetum palustre, Xanthium sp 1-5%			
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:	100%			
Încărcarea cu animale:	25,82 UVM			
Vegetația lemnoasă:	Nu exista			
Lucrări propuse:	Curățirea de mușuroaie			
	Cosit vegetație neconsumată			
	Strângerea pietrelor			
	Defrișare lăstăriș			
	Administrare îngrășăminte			

Trupul de pajiște VI	Suprafața ha	Categ. de folosință	Unitate de relief	Configurație
Nimerceni-Chetrarie Corp B	35,58	pășune	Podiș, luncă	Slab și moderat înclinat
Altitudine	**Expoziție**	**Înclinație %**		**Sol**
370,1 m	Vestică	8,45%		complex de soluri
Tipul de pajiște	Pajiști azonale din lunci și depresiuni			
Graminee:	*Agrostis tenuis* (iarba campului), *Festuca valesiaca* (paius stepic), *Lolium perenne* (iarbă de gazon)			
Leguminoase:	*Lotus corniculatus* (ghizdei)			
	Trifolium repens (trifoi alb)			
Diverse plante:	*Achillea millefolium* (coada șoricelului),			
	Plantago sp.(pătlagină), *Prunella vulgaris* (busuioc sălbatic),			
	Thymus sp. (cimbru sălbatic)			
Plante dăunătoare și toxice:	Equisetum palustre, Xanthium sp 1-5%			
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:	100%			
Încărcarea cu animale:	36,07 UVM			
Vegetația lemnoasă:	Nu exista			
Lucrări propuse:	Curățirea de mușuroaie			
	Cosit vegetație neconsumată			
	Strângerea pietrelor			
	Defrișare lăstăriș			
	Administrare îngrășăminte			

Trupul de pajiște VII	Suprafața ha	Categ. de folosință	Unitate de relief	Configurație
Chetrărie Corp A	12,61	pășune	Podiș	Slab și moderat înclinat
Altitudine	Expoziție	Înclinație %		Sol
409,5 m	Vestică	6,08%		complex de soluri
Tipul de pajiște	Pajişti azonale din lunci şi depresiuni			
Graminee:	*Agrostis tenuis* (iarba campului), *Festuca valesiaca* (paius stepic), *Lolium perenne* (iarbă de gazon)			
Leguminoase:	*Lotus corniculatus* (ghizdei)			
	Trifolium repens (trifoi alb)			
Diverse plante:	*Achillea millefolium* (coada șoricelului),			
	Plantago sp.(pătlagină), *Prunella vulgaris* (busuioc sălbatic),			
	Thymus sp. (cimbru sălbatic)			
Plante dăunătoare și toxice:	Equisetum palustre, Xanthium sp 1-5%			
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:	100%			
Încărcarea cu animale:	11.79UVM			
Vegetația lemnoasă:	Nu exista			
Lucrări propuse:	Curățirea de mușuroaie			
	Cosit vegetație neconsumată			
	Strângerea pietrelor			
	Defrișare lăstăriș			
	Administrare îngrășăminte			

Trupul de pajiște VIII	Suprafața ha	Categ. de folosință	Unitate de relief	Configurație
Chetrarie Corp B	6	pășune	Podiș, luncă	Slab și moderat înclinat
Altitudine	Expoziție	Înclinație %		Sol
409.5 m	Vestică	6.08%		complex de soluri
Tipul de pajiște	Pajişti azonale din lunci şi depresiuni			
Graminee:	*Agrostis tenuis* (iarba campului), *Festuca valesiaca* (paius stepic), *Lolium perenne* (iarbă de gazon)			
Leguminoase:	*Lotus corniculatus* (ghizdei)			
	Trifolium repens (trifoi alb)			
Diverse plante:	*Achillea millefolium* (coada șoricelului),			
	Plantago sp.(pătlagină), *Prunella vulgaris* (busuioc sălbatic),			
	Thymus sp. (cimbru sălbatic)			
Plante dăunătoare și toxice:	Equisetum palustre, Xanthium sp 1-5%			
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:	100%			
Încărcarea cu animale:	9,01 UVM			
Vegetația lemnoasă:	Nu exista			
Lucrări propuse:	Curățirea de mușuroaie			
	Cosit vegetație neconsumată			
	Strângerea pietrelor			
	Defrișare lăstăriș			
	Administrare îngrășăminte			

Trupul de pajiște IX	Suprafața ha	Categ. de folosință	Unitate de relief	Configurație
Nimerceni-Chetrarie Corp C	9.64	pășune	Podiș, luncă	Slab și moderat înclinat
Altitudine	**Expoziție**	**Înclinație %**		**Sol**
409.5 m	Vestică	6.08%		complex de soluri
Tipul de pajiște	Pajiști azonale din lunci și depresiuni			
Graminee:	*Agrostis tenuis* (iarba campului), *Festuca valesiaca* (paius stepic), *Lolium perenne* (iarbă de gazon)			
Leguminoase:	*Lotus corniculatus* (ghizdei)			
	Trifolium repens (trifoi alb)			
Diverse plante:	*Achillea millefolium* (coada șoricelului),			
	Plantago sp.(pătlagină), *Prunella vulgaris* (busuioc sălbatic),			
	Thymus sp. (cimbru sălbatic)			
Plante dăunătoare și toxice:	Equisetum palustre, Xanthium sp 1-5%			
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:	100%			
Încărcarea cu animale:	5,61 UVM			
Vegetația lemnoasă:	Nu exista			
Lucrări propuse:	Curățirea de mușuroaie			
	Cosit vegetație neconsumată			
	Strângerea pietrelor			
	Defrișare lăstăriș			
	Administrare îngrășăminte			

Trupul de pajiște X	Suprafața ha	Categ. de folosință	Unitate de relief	Configurație
Vaduț Rugina	11,97	pășune	Podiș	Slab și moderat înclinat
Altitudine	**Expoziție**	**Înclinație %**		**Sol**
403,8 m	Vestică	5,39%		complex de soluri
Tipul de pajiște	Pajiști azonale din lunci și depresiuni			
Graminee:	*Agrostis tenuis* (iarba campului), *Festuca valesiaca* (paius stepic), *Lolium perenne* (iarbă de gazon)			
Leguminoase:	*Lotus corniculatus* (ghizdei)			
	Trifolium repens (trifoi alb)			
Diverse plante:	*Achillea millefolium* (coada șoricelului),			
	Plantago sp.(pătlagină), *Prunella vulgaris* (busuioc sălbatic),			
	Thymus sp. (cimbru sălbatic)			
Plante dăunătoare și toxice:	Equisetum palustre, Xanthium sp 1-5%			
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:	100%			
Încărcarea cu animale:	11.19 UVM			
Vegetația lemnoasă:	Nu exista			
Lucrări propuse:	Curățirea de mușuroaie			
	Cosit vegetație neconsumată			
	Strângerea pietrelor			
	Defrișare lăstăriș			
	Administrare îngrășăminte			

Trupul de pajiște XI	Suprafața ha	Categ. de folosință	Unitate de relief	Configurație
Văduț Livadă Corp A	17,18	pășune	Podiș	Slab și moderat înclinat
Altitudine	**Expoziție**	**Înclinație %**		**Sol**
370,70 m	Estică	12,29%		complex de soluri
Tipul de pajiște	Pajişti azonale din lunci şi depresiuni			
Graminee:	*Agrostis tenuis* (iarba campului), *Festuca valesiaca* (paius stepic), *Lolium perenne* (iarbă de gazon)			
Leguminoase:	*Lotus corniculatus* (ghizdei)			
	Trifolium repens (trifoi alb)			
Diverse plante:	*Achillea millefolium* (coada șoricelului),			
	Plantago sp.(pătlagină), *Prunella vulgaris* (busuioc sălbatic),			
	Thymus sp. (cimbru sălbatic)			
Plante dăunătoare și toxice:	Equisetum palustre, Xanthium sp 1-5%			
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:	100%			
Încărcarea cu animale:	16,06 UVM			
Vegetația lemnoasă:	Nu exista			
Lucrări propuse:	Curățirea de mușuroaie			
	Cosit vegetație neconsumată			
	Strângerea pietrelor			
	Defrișare lăstăriș			
	Administrare îngrășăminte			

Trupul de pajiște XII	Suprafața ha	Categ. de folosință	Unitate de relief	Configurație
Văduț Livadă Corp B	12,38	pășune	Podiș	Slab și moderat înclinat
Altitudine	**Expoziție**	**Înclinație %**		**Sol**
370,70 m	Estică	12,29%		complex de soluri
Tipul de pajiște	Pajişti azonale din lunci şi depresiuni			
Graminee:	*Agrostis tenuis* (iarba campului), *Festuca valesiaca* (paius stepic), *Lolium perenne* (iarbă de gazon)			
Leguminoase:	*Lotus corniculatus* (ghizdei)			
	Trifolium repens (trifoi alb)			
Diverse plante:	*Achillea millefolium* (coada șoricelului),			
	Plantago sp.(pătlagină), *Prunella vulgaris* (busuioc sălbatic),			
	Thymus sp. (cimbru sălbatic)			
Plante dăunătoare și toxice:	Equisetum palustre, Xanthium sp 1-5%			
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:	100%			
Încărcarea cu animale:	11,58 UVM			
Vegetația lemnoasă:	Nu exista			
Lucrări propuse:	Curățirea de mușuroaie			
	Cosit vegetație neconsumată			
	Strângerea pietrelor			
	Defrișare lăstăriș			
	Administrare îngrășăminte			

Trupul de pajiște XIII	Suprafața ha	Categ. de folosință	Unitate de relief	Configurație
Văduț Livadă Corp C	8,03	pășune	Podiș	Slab și moderat înclinat
Altitudine	**Expoziție**	**Înclinație %**		**Sol**
370,7 m	Estică	12,29%		complex de soluri
Tipul de pajiște	Pajişti azonale din lunci şi depresiuni			
Graminee:	*Agrostis tenuis* (iarba campului), *Festuca valesiaca* (paius stepic), *Lolium perenne* (iarbă de gazon)			
Leguminoase:	*Lotus corniculatus* (ghizdei)			
	Trifolium repens (trifoi alb)			
Diverse plante:	*Achillea millefolium* (coada șoricelului),			
	Plantago sp.(pătlagină), *Prunella vulgaris* (busuioc sălbatic),			
	Thymus sp. (cimbru sălbatic)			
Plante dăunătoare și toxice:	Equisetum palustre, Xanthium sp 1-5%			
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:	100%			
Încărcarea cu animale:	7,51 UVM			
Vegetația lemnoasă:	Nu exista			
Lucrări propuse:	Curățirea de mușuroaie			
	Cosit vegetație neconsumată			
	Strângerea pietrelor			
	Defrișare lăstăriș			
	Administrare îngrășăminte			

Trupul de pajiște IX	Suprafața ha	Categ. de folosință	Unitate de relief	Configurație
Văduț Livadă Corp B	21,74	pășune	Podiș	Slab și moderat înclinat
Altitudine	**Expoziție**	**Înclinație %**		**Sol**
370,7 m	Estică	12,29%		complex de soluri
Tipul de pajiște	Pajişti azonale din lunci şi depresiuni			
Graminee:	*Agrostis tenuis* (iarba campului), *Festuca valesiaca* (paius stepic), *Lolium perenne* (iarbă de gazon)			
Leguminoase:	*Lotus corniculatus* (ghizdei)			
	Trifolium repens (trifoi alb)			
Diverse plante:	*Achillea millefolium* (coada șoricelului),			
	Plantago sp.(pătlagină), *Prunella vulgaris* (busuioc sălbatic),			
	Thymus sp. (cimbru sălbatic)			
Plante dăunătoare și toxice:	Equisetum palustre, Xanthium sp 1-5%			
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:	80%			
Încărcarea cu animale:	20,33 UVM			
Vegetația lemnoasă:	Nu exista			
Lucrări propuse:	Curățirea de mușuroaie			
	Cosit vegetație neconsumată			
	Strângerea pietrelor			
	Defrișare lăstăriș			
	Administrare îngrășăminte			

Trupul de pajiște	Suprafața ha	Categ. de folosință	Unitate de relief	Configurație
XV				
Coastă	38,79	pășune	Podiș	Slab și moderat înclinat
Altitudine	**Expoziție**	**Înclinație %**		**Sol**
331,1 m	Estică	13,7%		complex de soluri
Tipul de pajiște	Pajişti azonale din lunci şi depresiuni			
Graminee:	*Agrostis tenuis* (iarba campului), *Festuca valesiaca* (paius stepic), *Lolium perenne* (iarbă de gazon)			
Leguminoase:	*Lotus corniculatus* (ghizdei)			
	Trifolium repens (trifoi alb)			
Diverse plante:	*Achillea millefolium* (coada șoricelului),			
	Plantago sp.(pătlagină), *Prunella vulgaris* (busuioc sălbatic),			
	Thymus sp. (cimbru sălbatic)			
Plante dăunătoare și toxice:	Equisetum palustre, Xanthium sp 1-5%			
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:	100%			
Încărcarea cu animale:	36.27 UVM			
Vegetația lemnoasă:	Nu exista			
Lucrări propuse:	Curățirea de mușuroaie			
	Cosit vegetație neconsumată			
	Strângerea pietrelor			
	Defrișare lăstăriș			
	Administrare îngrășăminte			

TRUP I PARȚIC corp A – 62,36 ha								
Codul Lucrării	**Denumirea lucrării**	**Categoria de complexitate a lucrării**	**Suprafața**	**Gradul de acoperire**	**Norma zilnică ha/zi**	**Zile om necesare / ha**	**Tarif unitar pe manoperă**	**Valoarea cheltuielilor**
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1778	Combaterea manuala prin cosire a vegetatiei neconsumate	**1**	12,47	5-20	2,5	0,40	125	623,60
1777	Nivelarea mușuroaielor	**1**	18,71	10-40	0,21	4,80	125	11224,80
1780	Curățirea paj.de pietrelor și a resturilor vegetale	**1**	12,47	5-20	0,15	6,66	125	10382,94
28	Împrăștiat manual ing.chimice	**2**	62,36		2,5	0,34	125	2650,30
34	Imprastiat ingrașaminte organice	**2**					1750	1750,00
	Îngrășăminte	**2**	62,36				150	19493,74
TOTAL								**46125,38**

TRUP II PARȚIC corp B – 91,47 ha								
Codul Lucrării	**Denumirea lucrării**	**Categoria de complexitate a lucrării**	**Suprafața**	**Gradul de acoperire**	**Norma zilnică ha/zi**	**Zile om necesare / ha**	**Tarif unitar pe manoperă**	**Valoarea cheltuielilor**
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1778	Combaterea manuala prin cosire a vegetatiei neconsumate	**1**	18,29	5-20	2,5	0,40	125	914,70
1777	Nivelarea mușuroaielor	**1**	27,44	10-40	0,21	4,80	125	16464,60
1780	Curăţirea paj.de pietrelor și a resturilor vegetale	**1**	18,29	5-20	0,15	6,66	125	15229,76
28	Împrăștiat manual ing.chimice	**2**	91,47		2,5	0,34	125	3887,48
34	Imprastiat ingrașaminte organice	**2**					1750	1750,00
	Îngrășăminte	**2**	91,47				150	29471,63
TOTAL								**67718,16**

TRUP III PARȚIC corp C – 97,63ha								
Codul Lucrării	**Denumirea lucrării**	**Categoria de complexitate a lucrării**	**Suprafața**	**Gradul de acoperire**	**Norma zilnică ha/zi**	**Zile om necesare / ha**	**Tarif unitar pe manoperă**	**Valoarea cheltuielilor**
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1778	Combaterea manuala prin cosire a vegetatiei neconsumate	**1**	19,53	5-20	2,5	0,40	125	976,30
1777	Nivelarea mușuroaielor	**1**	29,29	10-40	0,21	4,80	125	17573,40
1780	Curăţirea paj.de pietrelor și a resturilor vegetale	**1**	19,53	5-20	0,15	6,66	125	16255,40
28	Împrăștiat manual ing.chimice	**2**	97,63		2,5	0,34	125	4149,28
34	Imprastiat ingrașaminte organice	**2**					1750	1750,00
	Îngrășăminte	**2**	97,63				150	31588,19
TOTAL								**72292,56**

TRUP IV NIMERCENI – 47,65 ha								
Codul Lucrării	**Denumirea lucrării**	**Categoria de complexitate a lucrării**	**Suprafața**	**Gradul de acoperire**	**Norma zilnică ha/zi**	**Zile om necesare / ha**	**Tarif unitar pe manoperă**	**Valoarea cheltuielilor**
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1778	Combaterea manuala prin cosire a vegetatiei neconsumate	**1**	9,53	5-20	2,5	0,40	125	476,50
1777	Nivelarea mușuroaielor	**1**	14,30	10-30	0,21	4,80	125	8577,00
1780	Curățirea paj.de pietrelor și a resturilor vegetale	**1**	9,53	5-20	0,15	6,66	125	7933,73
28	Împrăștiat manual ing.chimice	**2**	47,65		2,5	0,34	125	2025,13
34	Imprastiat ingrașaminte organice	**2**					1750	1750,00
	Îngrășăminte	**2**	47,65				150	14487,98
TOTAL								**35250,33**

TRUP V NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp A – 27,61 ha								
Codul Lucrării	**Denumirea lucrării**	**Categoria de complexitate a lucrării**	**Suprafața**	**Gradul de acoperire**	**Norma zilnică ha/zi**	**Zile om necesare / ha**	**Tarif unitar pe manoperă**	**Valoarea cheltuielilor**
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1778	Combaterea manuala prin cosire a vegetatiei neconsumate	**1**	5,52	5-20	2,5	0,40	125	276,10
1777	Nivelarea mușuroaielor	**1**	8,28	10-30	0,21	4,80	125	4969,80
1780	Curăţirea paj.de pietrelor și a resturilor vegetale	**1**	5,52	5-20	0,15	6,66	125	4597,07
28	Împrăștiat manual ing.chimice	**2**	27,61		2,5	0,34	125	1173,43
34	Imprastiat ingrașaminte organice	**2**					1130	1130,00
	Îngrășăminte	**2**	27,61				150	8283,00
TOTAL								**20429,39**

TRUP VI NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp B – 38,58								
Codul Lucrării	**Denumirea lucrării**	**Categoria de complexitate a lucrării**	**Suprafața**	**Gradul de acoperire**	**Norma zilnică ha/zi**	**Zile om necesare / ha**	**Tarif unitar pe manoperă**	**Valoarea cheltuielilor**
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1778	Combaterea manuala prin cosire a vegetatiei neconsumate	**1**	7,72	5-20	2,5	0,40	125	385,80
1777	Nivelarea mușuroaielor	**1**	11,57	10-30	0,21	4,80	125	6944,40
1780	Curăţirea paj.de pietrelor și a resturilor vegetale	**1**	7,72	5-20	0,15	6,66	125	6423,57
28	Împrăștiat manual ing.chimice	**2**	38,58		2,5	0,34	125	1639,65
34	Imprastiat ingrașaminte organice	**2**					1130	1130,00
	Îngrășăminte	**2**	38,58				150	12039,85
TOTAL								**28563,27**

TRUP VII CHETRĂRIE Corp A, – 12,61 ha								
Codul Lucrării	**Denumirea lucrării**	**Categoria de complexitate a lucrării**	**Suprafața**	**Gradul de acoperire**	**Norma zilnică ha/zi**	**Zile om necesare / ha**	**Tarif unitar pe manoperă**	**Valoarea cheltuielilor**
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1778	Combaterea manuala prin cosire a vegetatiei neconsumate	**1**	2,52	5-20	2,5	0,40	125	126,10
1777	Nivelarea mușuroaielor	**1**	3,78	10-30	0,21	4,80	125	2269,80
1780	Curăţirea paj.de pietrelor și a resturilor vegetale	**1**	2,52	5-20	0,15	6,66	125	2099,57
28	Împrăștiat manual ing.chimice	**2**	12,61		2,5	0,34	125	535,93
34	Imprastiat ingrașaminte organice	**2**					1130	1130,00
	Îngrășăminte	**2**	12,61				150	3168,26
TOTAL								**9329,65**

TRUP VIII CHETRĂRIE Corp B– 6 ha								
Codul Lucrării	**Denumirea lucrării**	**Categoria de complexitate a lucrării**	**Suprafața**	**Gradul de acoperire**	**Norma zilnică ha/zi**	**Zile om necesare / ha**	**Tarif unitar pe manoperă**	**Valoarea cheltuielilor**
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1778	Combaterea manuala prin cosire a vegetatiei neconsumate	**1**	1,20	5-20	2,5	0,40	125	60,00
1777	Nivelarea mușuroaielor	**1**	1,80	10-30	0,21	4,80	125	1080,00
1780	Curăţirea paj.de pietrelor și a resturilor vegetale	**1**	1,20	5-20	0,15	6,66	125	999,00
28	Împrăștiat manual ing.chimice	**2**	6,00		2,5	0,34	125	255,00
34	Imprastiat ingrașaminte organice	**2**					667	667,00
	Îngrășăminte	**2**	6,00				150	1381,50
TOTAL								**4442,50**

TRUP IX CHETRĂRIE Corp C– 9,64 ha								
Codul Lucrării	**Denumirea lucrării**	**Categoria de complexitate a lucrării**	**Suprafața**	**Gradul de acoperire**	**Norma zilnică ha/zi**	**Zile om necesare / ha**	**Tarif unitar pe manoperă**	**Valoarea cheltuielilor**
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1778	Combaterea manuala prin cosire a vegetatiei neconsumate	**1**	1,93	5-20	2,5	0,40	125	96,40
1777	Nivelarea mușuroaielor	**1**	2,89	10-30	0,21	4,80	125	1735,20
1780	Curăţirea paj.de pietrelor și a resturilor vegetale	**1**	1,93	5-20	0,15	6,66	125	1605,06
28	Împrăștiat manual ing.chimice	**2**	9,64		2,5	0,34	125	409,70
34	Imprastiat ingrașaminte organice	**2**					667	667,00
	Îngrășăminte	**2**	9,64				150	2617,26
TOTAL								**7130,62**

TRUP X VADUŢ RUGINA– 11,97 ha								
Codul Lucrării	**Denumirea lucrării**	**Categoria de complexitate a lucrării**	**Suprafața**	**Gradul de acoperire**	**Norma zilnică ha/zi**	**Zile om necesare / ha**	**Tarif unitar pe manoperă**	**Valoarea cheltuielilor**
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1778	Combaterea manuala prin cosire a vegetatiei neconsumate	**1**	2,39	5-20	2,5	0,40	125	119,70
1777	Nivelarea mușuroaielor	**1**	3,59	10-30	0,21	4,80	125	2154,60
1780	Curățirea paj.de pietrelor și a resturilor vegetale	**1**	2,39	5-20	0,15	6,66	125	1993,01
28	Împrăștiat manual ing.chimice	**2**	11,97		2,5	0,34	125	508,73
34	Imprastiat ingrașaminte organice	**2**					835	835,00
	Îngrășăminte	**2**	11,97				150	3249,86
TOTAL								**8860,89**

TRUP XI VADUŢ LIVADĂ Corp A– 17,18 ha								
Codul Lucrării	**Denumirea lucrării**	**Categoria de complexitate a lucrării**	**Suprafaţa**	**Gradul de acoperire**	**Norma zilnică ha/zi**	**Zile om necesare / ha**	**Tarif unitar pe manoperă**	**Valoarea cheltuielilor**
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1778	Combaterea manuala prin cosire a vegetatiei neconsumate	**1**	3,44	5-20	2,5	0,40	125	171,80
1777	Nivelarea mușuroaielor	**1**	5,15	10-30	0,21	4,80	125	3092,40
1780	Curăţirea paj.de pietrelor și a resturilor vegetale	**1**	3,44	5-20	0,15	6,66	125	2860,47
28	Împrăștiat manual ing.chimice	**2**	17,18		2,5	0,34	125	730,15
34	Imprastiat ingrașaminte organice	**2**					920	920,00
	Îngrășăminte	**2**	17,18				150	4934,96
TOTAL								**12709,78**

TRUP XII VADUȚ LIVADĂ Corp B– 12,38 ha								
Codul Lucrării	**Denumirea lucrării**	**Categoria de complexitate a lucrării**	**Suprafața**	**Gradul de acoperire**	**Norma zilnică ha/zi**	**Zile om necesare / ha**	**Tarif unitar pe manoperă**	**Valoarea cheltuielilor**
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1778	Combaterea manuala prin cosire a vegetatiei neconsumate	**1**	2,48	5-20	2,5	0,40	125	123,80
1777	Nivelarea mușuroaielor	**1**	3,71	10-30	0,21	4,80	125	2228,40
1780	Curăţirea paj.de pietrelor și a resturilor vegetale	**1**	2,48	5-20	0,15	6,66	125	2061,27
28	Împrăștiat manual ing.chimice	**2**	12,38		2,5	0,34	125	526,15
34	Imprastiat ingrașaminte organice	**2**					1135	1135,00
	Îngrășăminte	**2**	12,38				150	4076,12
TOTAL								**10150,74**

TRUP XIII. VADUT LIVADĂ Corp C– 8,03 ha								
Codul Lucrării	**Denumirea lucrării**	**Categoria de complexitate a lucrării**	**Suprafața**	**Gradul de acoperire**	**Norma zilnică ha/zi**	**Zile om necesare / ha**	**Tarif unitar pe manoperă**	**Valoarea cheltuielilor**
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1778	Combaterea manuala prin cosire a vegetatiei neconsumate	**1**	1,61	5-20	2,5	0,40	125	80,30
1777	Nivelarea mușuroaielor	**1**	2,41	10-30	0,21	4,80	125	1445,40
1780	Curățirea paj.de pietrelor și a resturilor vegetale	**1**	1,61	5-20	0,15	6,66	125	1337,00
28	Împrăștiat manual ing.chimice	**2**	8,03		2,5	0,34	125	341,28
34	Imprastiat ingrașaminte organice	**2**					835	835,00
	Îngrășăminte	**2**	8,03				150	1903,11
TOTAL								**5942,08**

TRUP XIV VADUT Livada Corp D– 21,74 ha								
Codul Lucrării	**Denumirea lucrării**	**Categoria de complexitate a lucrării**	**Suprafața**	**Gradul de acoperire**	**Norma zilnică ha/zi**	**Zile om necesare / ha**	**Tarif unitar pe manoperă**	**Valoarea cheltuielilor**
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1778	Combaterea manuala prin cosire a vegetatiei neconsumate	**1**	4,35	5-20	2,5	0,40	125	217,40
1777	Nivelarea mușuroaielor	**1**	6,52	10-30	0,21	4,80	125	3913,20
1780	Curăţirea paj.de pietrelor și a resturilor vegetale	**1**	4,35	5-20	0,15	6,66	125	3619,71
28	Împrăștiat manual ing.chimice	**2**	21,74		2,5	0,34	125	923,95
34	Imprastiat ingrașaminte organice	**2**					1125	1125,00
	Îngrășăminte	**2**	21,74				150	6280,69
TOTAL								**16079,95**

TRUP XV COASTĂ– 38,79 ha								
Codul Lucrării	**Denumirea lucrării**	**Categoria de complexitate a lucrării**	**Suprafața**	**Gradul de acoperire**	**Norma zilnică ha/zi**	**Zile om necesare / ha**	**Tarif unitar pe manoperă**	**Valoarea cheltuielilor**
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1778	Combaterea manuala prin cosire a vegetatiei neconsumate	**1**	7,76	5-20	2,5	0,40	125	387,90
1777	Nivelarea mușuroaielor	**1**	11,64	10-30	0,21	4,80	125	6982,20
1780	Curăţirea paj.de pietrelor și a resturilor vegetale	**1**	7,76	5-20	0,15	6,66	125	6458,54
28	Împrăștiat manual ing.chimice	**2**	38,79		2,5	0,34	125	1648,58
34	Imprastiat ingrașaminte organice	**2**					1325	1325,00
	Îngrășăminte	**2**	38,79		38,79		150	11898,83
TOTAL								**28701,04**

Tabelul 12 - Volumul lucrărilor de îmbunătățire și perioada de executare a acestora

Nr. crt	TRUPUL DE PĂȘUNE		Combaterea buruienilor și a veget.lemnoase		Strângerea cioa-telor, pietrelor		Nivelarea Mușuroaielor		Fertilizarea pajiștilor	
	Denumirea	Suprafața (ha)	Perioada	Supr. (ha)	Perioada	Supr. (ha)	Perioada	Supr. (ha)	Perioada	Supr.(ha)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**TRUP I PARȚIC corp A**	62,36	X - IV	12,47	X - IV	12,47	0	18,71	X - IV	62,36
2	**TRUP I PARȚIC corp B**	91,47	X - IV	18,29	X - IV	18,29	0	27,44	X - IV	91,47
3	**TRUP III PARȚIC corp C**	97,63	X - IV	19,53	X - IV	19,53	0	29,29	X - IV	97,63
4	**TRUP IV NIMERCENI**	47,65	X - IV	9,53	X - IV	9,53	0	14,3	X - IV	47,65
5	**TRUP V NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp A**	27,61	X - IV	5,52	X - IV	5,52	0	8,28	X - IV	27,61
6	**TRUP VI NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp B**	38,58	X - IV	7,72	X - IV	7,72	0	11,57	X - IV	38,58
7	**TRUP VII CHETRĂRIE Corp A**	12,61	X - IV	2,52	X - IV	2,52	0	3,78	X - IV	12,61
8	**TRUP VIII CHETRĂRIE Corp B**	6	X - IV	1,2	X - IV	1,2	0	1,8	X - IV	6
9	**TRUP IX CHETRĂRIE Corp C**	9,64	X - IV	1,93	X - IV	1,93	0	2,89	X - IV	9,64
10	**TRUP X VADUȚ RUGINA**	11,97	X - IV	2,39	X - IV	2,39	0	5,15	X - IV	11,97
11	**TRUP XI VADUȚ LIVADĂ Corp A**	17,18	X - IV	3,44	X - IV	3,44	0	5,15	X - IV	17,18
12	**TRUP XII VADUȚ LIVADĂ Corp B**	12,38	X - IV	2,48	X - IV	2,48	0	3,71	X - IV	12,38
13	**TRUP XIII. VADUT LIVADĂ Corp C**	8,03	X - IV	1,61	X - IV	1,61	0	2,41	X - IV	8,03
14	**TRUP XIV VADUT Livada Corp D**	21,74	X - IV	4,35	X - IV	4,35	0	6,52	X - IV	21,74
15	**TRUP XV COASTĂ**	38,79	X - IV	7,76	X - IV	7,76	0	11,64	X - IV	38,79

Tabelul 13 - Centralizator privind valoarea cheltuielilor anuale cu lucrările de implementare a proiectului de *Amenajament pastoral*

Nr.crt	Trupul de păşune	Suprafaţa (ha)	Valoarea cheltuielilor (lei)
1	**TRUP I PARȚIC corp A**	62,36	**46125,35**
2	**TRUP I PARȚIC corp B**	91,47	**67718,16**
3	**TRUP III PARȚIC corp C**	97,63	**72292,56**
4	**TRUP IV NIMERCENI**	47,65	**35250,33**
5	**TRUP V NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp A**	27,61	**20429,12**
6	**TRUP VI NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp B**	38,58	**28563,27**
7	**TRUP VII CHETRĂRIE Corp A**	12.61	**9329,65**
8	**TRUP VIII CHETRĂRIE Corp B**	6	**4442,5**
9	**TRUP IX CHETRĂRIE Corp C**	9,64	**7130,62**
10	**TRUP X VADUȚ RUGINA**	11,97	**8860,89**
11	**TRUP XI VADUȚ LIVADĂ Corp A**	17,18	**12709,78**
12	**TRUP XII VADUȚ LIVADĂ Corp B**	12,38	**10150,74**
13	**TRUP XIII. VADUT LIVADĂ Corp C**	8,03	**5942,08**
14	**TRUP XIV VADUT Livada Corp D**	21,74	**16079,95**
15	**TRUP XV COASTĂ**	38,79	**28701,04**
Total			**373726,04**

Tabelul 14 – Centralizator privind calculul prețului minim de închiriere/concesiune conform HG 78/2015

Nr. crt	Trupul de pajiste	prod/ha (t)	Suprafața (ha)	Total productie masa verde (t)	Valoare productiei de masa verde (lei)	Cheltuielile cu impl. amenja-mentului (lei)	Diferenta valoare (lei)	Pret minim/ha (lei)
1	**TRUP I PARȚIC corp A**	9,9	62,36	617,36	61736	46125,35	15610,65	**250**
2	**TRUP I PARȚIC corp B**	9,9	91,47	905,55	90555	67718,16	22836,84	**250**
3	**TRUP III PARȚIC corp C**	9,9	97,63	966,54	96654	72292,56	24361,44	**250**
4	**TRUP IV NIMERCENI**	9,9	47,65	471,74	47174	35250,33	11923,67	**250**
5	**TRUP V NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp A**	9,9	27,61	273,34	27334	20429,12	6904,88	**250**
6	**TRUP VI NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp B**	9,9	38,58	381,94	38194	28563,27	9630,73	**250**
7	**TRUP VII CHETRĂRIE Corp A**	9,9	12,61	124,84	12484	9329,65	3154,35	**250**
8	**TRUP VIII CHETRĂRIE Corp B**	9,9	6	59,4	5940	4442,5	1497,5	**250**
9	**TRUP IX CHETRĂRIE Corp C**	9,9	9,64	95,44	9544	7130,62	2413,38	**250**
10	**TRUP X VADUȚ RUGINA**	9,9	11,97	118,5	11850	8860,89	2989,11	**250**
11	**TRUP XI VADUȚ LIVADĂ Corp A**	9,9	17,18	170,08	17008	12709,78	4298,22	**250**
12	**TRUP XII VADUȚ LIVADĂ Corp B**	9,9	12,38	122,56	13246	10150,74	3095,26	**250**
13	**TRUP XIII. VADUT LIVADĂ Corp C**	9,9	8,03	79,5	7950	5942,08	2007,92	**250**
14	**TRUP XIV. VADUT Livada Corp D**	9,9	21,74	215,23	21523	16079,95	5443,05	**250**
15	**TRUP XV COASTĂ**	9,9	38,79	384,02	38402	28701,04	9700,96	**250**

COLECTIVUL DE ELABORARE
AL PREZENTEI LUCRĂRI

Nr. crt.	Numele şi prenumele	Specialitatea	Unitatea	Contribuţia	Semnătura
1.	Ieremie Gheorghe		Primăria Bosanci	Furnizare date şi documente, Prelucrarea datelor şi elaborare - faza de birou	
2.	Drăgoi Lucia		Primăria Bosanci	Deplasări în teren Prelucrarea datelor şi elaborare - faza de birou	
3.	Blându Elena	CONSILIER SUPERIOR	DAJ Suceava	Consultanţă şi informaţii de specialitate	

AMENAJAMENT DE PASUNE - UAT Bosanci

TRUP I

1:10,000

Tarla:PARȚIC corp A

Suprafata (Ha) : **62,36**

Altitudine minima: 322,73
Altitudine maxima: 422,6
Panta medie(%):10,41
Panta minima(%): 0,00 %
Panta maxima(%):46,62 %



DATA: 30.09.2022

AMENAJAMENT DE PASUNE - UAT Bosanci


TRUP II

1:10,000

Tarla: PARȚIC corp B

Suprafata (Ha): **91,47**

Altitudine minima: 323,05
Altitudine maxima: 422,2
Panta medie(%):10,12
Panta minima(%): 0,00 %
Panta maxima(%):46,32 %



DATA: 30.09.2022

AMENAJAMENT DE PASUNE - UAT Bosanci


TRUP III

1:10,000

Tarla:PARȚIC corp C

Suprafata (Ha) : **97,63**

Altitudine minima: 322.33
Altitudine maxima: 422,6
Panta medie(%):11,33
Panta minima(%): 0,00 %
Panta maxima(%):44,30 %



DATA: 30.09.2022

AMENAJAMENT DE PASUNE - UAT Bosanci


TRUP IV

1:8,000

Tarla: NIMERCENI

Suprafata (Ha) : **47,65**

Altitudine minima: 323,24
Altitudine maxima: 402,26
Panta medie(%):8,92
Panta minima(%): 0,48 %
Panta maxima(%):24,75 %



DATA: 30.09.2022

AMENAJAMENT DE PASUNE - UAT Bosanci


TRUP V

1:5,000

Tarla: NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp A

Suprafata (Ha) : **27,61**

Altitudine minima: 321,64
Altitudine maxima: 412,29
Panta medie(%): 9,12
Panta minima(%): 0,49 %
Panta maxima(%): 24,78 %



DATA: 30.09.2022

AMENAJAMENT DE PASUNE - UAT Bosanci


TRUP VI

1:5,000

Tarla: NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp B

Suprafata (Ha) : **38,58**

Altitudine minima: 341,24
Altitudine maxima: 426,38
Panta medie(%):7,42
Panta minima(%): 0,03 %
Panta maxima(%):19,94 %



DATA: 30.09.2022

AMENAJAMENT DE PASUNE - UAT Bosanci

TRUP VII

1:5,000

Tarla:CHETRĂRIE Corp A

Suprafata (Ha): **12,61**

Altitudine minima: 388,44
Altitudine maxima: 426,41
Panta medie(%): 12,29
Panta minima(%): 5,39 %
Panta maxima(%):27,79 %



DATA: 30.09.2022

AMENAJAMENT DE PASUNE - UAT Bosanci

TRUP VIII

1:5,000

Tarla:CHETRĂRIE Corp B

Suprafata (Ha) : **6,00**

Altitudine minima: 404,14
Altitudine maxima: 426,32
Panta medie(%):10,15
Panta minima(%): 3,30 %
Panta maxima(%):25,32 %



DATA: 30.09.2022

AMENAJAMENT DE PASUNE - UAT Bosanci


TRUP IX

1:5,000

Tarla:CHETRĂRIE Corp C

Suprafata (Ha): **9,64**

Altitudine minima: 409,24
Altitudine maxima: 426,32
Panta medie(%):9,05
Panta minima(%): 0,15 %
Panta maxima(%):23,33 %



DATA: 30.09.2022

AMENAJAMENT DE PASUNE - UAT Bosanci

TRUP X

1:5,000

Tarla:VĂDUȚ RUGINĂ

Suprafata (Ha) : **11,97**

Altitudine minima: 424,20
Altitudine maxima: 417,02
Panta medie(%):6,25
Panta minima(%): 0,12 %
Panta maxima(%):13,33 %



DATA: 30.09.2022

AMENAJAMENT DE PASUNE - UAT Bosanci

TRUP XI

1:5,000

Tarla:VADUŢ LIVADĂ Corp A

Suprafata (Ha) : **17,18**

Altitudine minima: 354,60
Altitudine maxima: 389,44
Panta medie(%):7,45
Panta minima(%): 8,14 %
Panta maxima(%):33,53 %



DATA: 30.09.2022

AMENAJAMENT DE PASUNE - UAT Bosanci

TRUP XII

1:5,000

Tarla: VĂDUȚ LIVADĂ Corp B

Suprafata (Ha) : **12,38**

Altitudine minima: 364,25
Altitudine maxima: 422,62
Panta medie(%): 8,15
Panta minima(%): 0,00 %
Panta maxima(%): 26,43 %



DATA: 30.09.2022

AMENAJAMENT DE PASUNE - UAT Bosanci


TRUP XIII

1:5,000

Tarla: VADUT LIVADĂ Corp C

Suprafata (Ha) : **8,03**

Altitudine minima: 387,55
Altitudine maxima: 422,82
Panta medie(%):8,55
Panta minima(%): 0,25 %
Panta maxima(%):43,13 %



DATA: 30.09.2022

AMENAJAMENT DE PASUNE - UAT Bosanci

TRUP XIV


1:5,000

Tarla: VADUT Livada Corp D

Suprafata (Ha) : **21,74**

Altitudine minima: 322,05
Altitudine maxima: 396,35
Panta medie(%):10,35
Panta minima(%): 0,45 %
Panta maxima(%):26,33 %

CERTIFICAT DE AUTORIZARE Seria RO- B - J, Nr. 1447 TOPO CAD ANDRONIC S.R.L.
CERTIFICAT DE AUTORIZARE Seria RO- SV - P Nr 218/17.01.2019



DATA: 30.09.2022

AMENAJAMENT DE PASUNE - UAT Bosanci

TRUP XV

1:10,000

Tarla:COASTĂ

Suprafata (Ha) : **38,79**

Altitudine minima: 296,77
Altitudine maxima: 365,56
Panta medie(%):13,70
Panta minima(%): 0,00 %
Panta maxima(%):38,16 %



DATA: 30.09.2022

SITUAŢIA TRUPURILOR DE PAJIŞTE PENTRU CARE SE ÎNTOCMEŞTE ACTUALIZAREA LA AMENAJAMENT PASTORAL								
Nr. crt	Trup de pajişte	UAT	Suprafaţă iniţială ha	Observaţii la trup iniţial	**Trup de pajişte nou**	Suprafaţă actualizată ha	Parcele componente	Observaţii la trup nou format
	TRUP I PARŢÂC	UAT Bosanci	282,43	Se diminuează cu suprafaţa de 30,98 ha, teren situat in intravilan conform CF 43913 – 0,0410 ha , CF 43914 – 0,6254 ha, CF 43915 – 29,40 ha, o suprafaţă de 0,50 ha pentru cimitir penticostal, suprafeţele de 1225 mp şi 2106 mp teren ocupat de drumuri către cimitire penticostal şi orthodox, de utilitate publică	**TRUP I PARŢIC corp A**	62,36	CF 43912, parte din CF 31467,	Format din imobilele cu **CF 43912** cu suprafaţa de 54,93 ha şi parte din **CF 31467** cu suprafaţa de 7,43 ha
					TRUP I PARŢIC corp B	91,47	CF 31467	Format din parte din imobilul cu **CF 31467** cu suprafaţa de 91,47 ha
					TRUP III PARŢIC corp C	97.63	CF 30968, CF 31476	Format parte din imobilul cu **CF 30968, CF 31476**
	Trup II NIMERCENI	UAT Bosanci	47,65		**TRUP IV NIMERCENI**	47,65	CF 31477	Format din imobilul cu **CF 31477**
	TRUP III NIMERCENI CHETRĂRIE	UAT Bosanci	69,52		**TRUP V NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp A**	27.61	CF 30967	Parte din imobilul cu **CF 30967** cu suprafaţa de 27.61 ha
					TRUP VI NIMERCENI CHETRĂRIE, Corp B	38.58	CF 30967	Parte din imobilul cu **CF 30967** cu suprafaţa de 38.58

	TRUP IV CHETRĂRIE	UAT Bosanci	23,11		**TRUP VII CHETRĂRIE Corp A**	12,61	CF 37756, Cf 30967, CF 30982	Parte din imobilul cu **CF 30967** cu suprafața de 3.3 ha și **CF 37756** cu suparfața de 8.31 ha, **CF 30982** - 1 ha.
					TRUP VIII CHETRĂRIE Corp B	6	CF 37756, CF 30982	Format din imobilele cu, și parte din imobilul cu CF **37756** - 17,8 ha
					TRUP IX CHETRĂRIE Corp C	9,64	CF 37756, CF 42993	Parte din imobilul cu **CF 37756** – 8,13 ha și **CF 42993** - 1.3
	TRUP V VADUŢ RUGINA	UAT Bosanci	50,12	Se diminuează cu suprafața de 38,33 ha trecut intravilan conform HCL 29/08.09.2020 privind aprobare PUG, **CF 42759** – 0,1020 ha, **CF 42760** – 0,77 mp drum de utilitate publică, **CF 44301** -37,46 ha	**TRUP X VADUŢ RUGINA**	11,97	CF 42993 CF 42994, CF 41694, CF 40581	Format din imobilele cu CF **42993** cu suprafața de 12,29 ha, **CF 41694** cu suprafața de 0,26 ha și **CF 42994** cu suprafața de 0,26 ha și **CF 40581** cu 0,50 ha
	TRUP VI VADUŢ LIVADA	UAT Bosanci	59,74	Se formează 4 noi trupuri	**TRUP XI VADUŢ LIVADĂ Corp A**	17,18	Parte din imbilul cu CF 44302,	
					TRUP XII VADUŢ LIVADĂ Corp B	12,38	Parte din imbilul cu CF 44302, CF 39729, CF 39730 și CF 39724	
					TRUP XIII.	8,03	Parte din	

					VADUT LIVADĂ Corp C		imbilul cu CF 44302	
					TRUP XIV. VADUT Livada Corp D	21,74	CF 44302	
	TRUP VII COASTĂ și TRUP VIII COASTĂ	UAT Bosanci	41,10 + 1	Format din imobilele **CF 42093** cu suprafața de 38,79 ha, **CF 31844** cu suprafața de 0,50 ha și **CF 42092** cu suprafața de 0,28 ha. Diferența de 2,53 ha se regăsește în intravilan conform **CF 36638** – 1,61 ha, **CF 36369** – 0,4240 ha, **CF 30992** - 0,0566 ha, CF **30949** - 0,0907 ha, CF **30972** – 0,25 ha	**TRUP XV COASTĂ**	38,79	**CF 42093,**	-
	TRUP IX DEAL CAP	UAT Bosanci	7,67	**CF 30993**				Trup Deal CAP se scoate ca urmare a trecerii în intravilan conform HCL 29/08.09.2020 privind aprobare PUG
	TRUP X DEAL SMA	UAT Bosanci	8,10	**CF 32881, CF 42877, CF 42876**				Trup Deal SMA se scoate ca urmare a trecerii în intravilan conform HCL 29/08.09.2020 privind aprobare PUG
Total (ha)						**504,64**		

Alte Observații

Asupra amenajamentului pastoral al comunei Bosanci, încheiat în anul 2016, pe o perioadă de 10 ani, urmare a aprobării Hotărârii Consiliului Local Bosanci nr. 29 din 08.09.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Bosanci și a Regulamentului Local de Urbanism aferent prin care suprafața de intravilan a comunei s-a extins, au fost afectate cinci trupuri de pajiști permanente cuprinse în Amenajamentul Pastoral UAT Bosanci. Trupurile afectate sunt trup 1 Parțic – parțial din trup a fost introdus în intravilan, trup 5 Vaduț Rugina parțial introdus în intravilan, Trup 7 Coasta – parțial din suprafață a fost introdus în intravilan, trup 9, denumire toponimică Deal CAP și trup 10, denumire toponimică Deal SMA. Urmare a acestor modificări, trupurile 9 și 10 incluse în totalitate in intravilan fac obiectul excluderii din amenajamentul pastoral,

În acest sens suprafața totală a amenajamentului este de **503,46 ha.**

Suprafața totală de pășune situată în intravilan conform PUG aprobat prin HCL 29/08.09.2020 este de 85,08 ha teren categoria de folosință pășune.

Din totalul de 591,46 ha suprafață pentru care s-a aprobat amenajamentul pastoral în anul 2016, din care se scade suprafața de 85,08 ha pășune teren intravilan conform HCL din 2020, rezultă o diferență de suprafață de 3,4 ha teren, care apreciem că în mod eronat a fost cuprinsă în amenajament in anul 2016 deoarece la acea perioadă era situată în intravilanul satului Bosanci.

Trupul VIII Coastă, în suprafață de 1 ha, format din parcelele identificate cu CF 31844, CF 42092 , imobile proprietate a persoanelor fizice, nu mai face parte din amenajament.

Suprafața de pășune a UAT Bosanci în prezent este concesionată de către două asociații de crescători de ovine conform contractelor de concesiune nr. 3893 / 15.05.2013 și nr. 3892 / 15.05.2013 în suprafață de 524,3 ha, pe o perioadă de 10 ani și o asociație de bovine conform contract nr. 3891 / 15.03.2013 pentru suprafața de 49,62 ha, pe o perioada de 10 ani.

Pentru suprafaţa de 15,76 ha au fost încheiate contracte de închiriere nr. 2947 / 05.05.2014, 2948/05.05.2015, 2949/05.05.2015, nr. 2950/05.05.2014 pe o perioada de 5 ani, ce au expirat în anul 2020 și nu au fost reînnoite aceste contracte și nici nu au fost încheiate alte contracte cu asociațiile de crescători.

Odată cu actualizarea suprafețelor trupurilor de pășune ce vor face parte din amenajament și a reorganizării acestora pentru a facilita procedura de închiriere prin atribuire directă (sau licitație, în cazul în care vor fi două sau mai multe cereri pentru același trup), având în vedere următoarele:

1. prevederile Hotărârii consiliului local Bosanci nr. 17/2016 prin care s-a aprobat amenajamentul pastoral valabil pentru o perioadă de 10 ani, respectiv tabelul 6.3b. cu rezultatele preconizate pe următorii ani în ceea ce privește producția de masă verde, coeficientul de folosire și încărcătura optimă a pajiștii, exprimată în UVM/ha ca urmare a îmbunătății pajiștilor, conform devizelor de lucrării prevăzut în cadrul documentului,
2. Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 235/22.12.2021 privind modificarea și completarea HCJ Suceava cu nr. 205/2021 privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole necesare evaluării în lei a arendei pentru anul 2022,
3. Legea 135/2022, prin care, începând cu data de 1 iunie 2022, angajații din agricultură vor primi salariul minim de 3.000 de lei brut pe lună,

este necesar actualizarea prețului minim închiriere a pajiștilor lei/ha. Prețul închirierii s-a stabilit ținând cont de echilibrul financiar dintre valoarea producției de iarbă disponibilă și obligațiile care sunt impuse utilizatorului de pajişti prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului.

La stabilirea producției de masă verde în t/ha s-au luat în considerare coeficientul de folosire a pajiștilor în procent de 85%, producția de masă vedere obținută pentru suprafața de 591,46 ha de pășune pe ultimii 5 ani (2018-2022) ce a fost calculată prin metoda cosirilor repetate pe cicluri de pășunat/an (3 cicluri de pășunat prevăzute în amenajament pentru pășunile de deal specifice zonei Bosanci).

Deținătorii legali a suprafețelor sunt prezentate în tabelul următor pe raza UAT Bosanci.

Nr. crt.	Beneficiar	Nume	Suprafața ha	Trup pășune	Act de proprietate
1	Consiliul Local Bosanci	Comuna Bosanci	503,64	Trup I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV și V	TP 2310, Extras de carte funciară nr 43912, 31467, 30968, 31476, 31477, 30967, 37756, 30982, 42993, 41694, 42994, 44302, 42093, 40581, 39729, 39730, 39724

Primar,
Neculai Miron

Întocmit,
sef birou, Lucia Drăgoi
Cons. sup. Gheorghe Iere e